



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
GABINETE DO PREFEITO
DEPTO DE ENGENHARIA
ADM. 2021/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO E ESPELHOS (PORTAS E JANELAS)

Local: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Empresa executora:

CNPJ:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Total	CÓD. SINAPI	PERCENTUAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Execução de colocação de esquadrias, (portas e janelas), em vidro temperado e espelhos, incluindo ferragens, trancas e fechaduras: INCLUSO BDI E MÃO DE OBRA.						
1.2	Esquadrias tipo janela 2000 x 1000 # 8mm, incluindo ferragens e fechadura	Unid	7,00				
1.3	Esquadrias tipo janela 1500 x 1000 # 8mm, incluindo ferragens e fechadura	Unid	10,00				
1.4	Esquadrias tipo janela 1200 x 1000 # 8mm, incluindo ferragens e fechadura	Unid	1,00				
1.5	Esquadrias tipo janela 600 x 400 # 8mm, incluindo ferragens e fechadura	Unid	5,00				
1.6	Esquadrias tipo janela 1200 x 600 # 8mm, incluindo ferragens e fechadura	Unid	2,00				
1.7	Esquadrias tipo porta 2100 x 2400 # 10mm, (correr), incluindo ferragens e fechadura	Unid	1,00				
1.8	Esquadrias tipo porta 1400 x 2900 # 10mm, (correr), incluindo ferragens e fechadura	Unid	1,00				
1.9	Esquadrias tipo porta 1405 x 2900 # 10mm, (abrir), incluindo ferragens e fechadura	Unid	2,00				
1.10	Esquadrias tipo porta 800 x 2100 # 10mm, (correr), incluindo ferragens e fechadura	Unid	1,00				
1.11	Esquadrias tipo porta 2450 x 2400 # 10mm, (correr), incluindo ferragens e fechadura	Unid	1,00				
1.12	Espelhos 400 x 600 # 4mm - fixado com ferragens	Unid	4,00				
1.13	Espelhos 600 x 900 # 4mm - fixado com ferragens	Unid	1,00				
				TOTAL			
					TOTAL GERAL		

Evaldo Gonçalves Rêgo

Depto de Engenharia/Fiscalização/Autor/Responsavel Técnico
Engenheiro Civil/Eng. de Seg. do Trabalho
 CREA Nº 5.060.556.953/D-SP - RNP nº 260.583.029-2 - Visto 2.590