

ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins -To.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 609/2022

OBJETO; Contratação sobre regime de empreitada por preço global, de empresa para Reforma e implantação de equipamentos na Praça São João Batista no Município de Aliança do Tocantins-to.

A empresa: CONSTRUTORA NEIVA LTDA, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 41.314.176/0001-03, com sede na Av. Luci nº 412, centro Aliança do Tocantins -To, neste ato representado pelo o seu proprietário o Sr; CICERO RODRIGUES NEIVA, brasileiro, casado, empresário, portador do cartão de C;P;F; nº 219.336.851-15 e da carteira de identidade nº 1.196.970-SSP-GO residente e domiciliado na Av. Luci nº 59 centro Aliança do Tocantins -To; CEP. 77.455-000. Fone 63.99984.1260 email ciceroneiva10@hotmail.com.

A EMPRESA:

CONSTRUTORA NEIVA LTDA CNPJ Nº 41.314.176/0001-03, SITO A AVV LUCI Nº 412 CENTRO ALIANÇA DO TOCANTINS -TO FONE 63.99984.1260 emai. Ciceroneiva10@hotmail.com

DADOS BANCARIOS;

BANCO DO BRASIL AGENCIA 3972-1 CONTA CORRENTE Nº 13.046-X

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ASSINATURA DO CONTRATO;

CÍCERO RODRIGUES NEIVA, CASADO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO. Cpf Nº 219.336.851-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.196.970-SSP-GO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV LUCI Nº 59 CENTRO ALIANÇA DO TOCANTINS -TO, FONE 63.99984.1260 EMAIL; ciceroneiva10@hotmail.com.

Apresentamos proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, conforme informações acima.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/202, bem como que verificamos todas as

especificações nela exarada, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta,, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, forramentos, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos indiretos necessários para a execução completa da obra/serviços discriminados no projetos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE : 490.970,98 (Quatrocentos e Noventa Mil Novecentos e Setenta Reais e Noventa e Oito Centavos) .

VALIDADE DA PROPOSTA É DE: 60 (Sessenta) dias


PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços, deduzidos os dias determinados em ordem de paralização, se ocorrer.

São parte integrante desta Proposta, (ambas em anexa) os quais obedecem aos critérios previsto no Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022, os seguintes documentos:

- a) Planilha Orçamentarias;
- b) Cronograma físico e financeiro;
- c) Planilha de levantamento de eventos (PLE)
- d) BDI;
- e) Planilha de composição dos encargos sociais de Horistas e de mensalista;

OBS: Todas as tabelas com identificação da Licitante com sua logo, dados data e assinatura do RESPONSÁVEL TÉCNICO E DO RESPONSÁVEL LEGAL.

Aliança do Tocantins -To 17 de Junho de 2022


Fernando da Rocha Siriano
CREA nº 15591 / D-GO - RNP 1002272459
CPF: 712.041.671-87


Construtora Neiva Ltda
Cícero Rodrigues Neiva
Proprietário

Solange

AA

(M)

P.M. ALIANÇA-TO
FLS. N.º

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

Handwritten mark

Handwritten signature



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TO | APELIDO EMPREENDIMENTO: Reforma e Implantação de Equip na Praça São João | NOME DA EMPRESA: | Nº CTEF: 0

Medição: 3 | Período: 19/08/2022 a 19/09/2022 | % Realizado Período: 43,50% | % Realizado Acum.: 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES	PISOS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	URBANIZAÇÃO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	PISOS
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5	SERVIÇOS PRELIMINARES
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
7	INFRA ESTRUTURA E FUNÇÕES
8	SUPER ESTRUTURA
9	MURETAS E PROTEÇÕES
10	PISOS
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12	REVESTIMENTOS
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1																									
1	2																								
1	2	3																							
1																									
1	2																								
			3																						
			3																						
			3																						
		2	3																						
			3																						
1	2	3																							

		Data das Medições											
		17/07/2022	18/08/2022	19/09/2022									
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	33,93%	22,57%	43,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	166.600,41	110.787,80	213.592,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	33,93%	56,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	166.600,41	277.388,21	490.970,98	490.970,98	490.970,98	490.970,98	490.970,98	490.970,98	490.970,98	490.970,98	490.970,98	490.970,98

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local
quarta-feira, 15 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

Handwritten signature
Construtora Neiva Ltda
Cícero Rodrigues Neiva
Proprietário

Handwritten signature
Fernando da Rocha Siriano
CREA Nº 15591 / D-GO - RNP 1002272459
CPF: 041.671-87

Handwritten mark

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

P.M. ALIANÇA - TO
FLS. N.º 3925

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista							490.970,98	
1.			PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA			-	247.233,57	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	384,76	
1.1.0.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,00	192,38	384,76	RA
-			DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO (CALÇADA) ESP.5cm	-	2.442,27	-	-	RA
-			RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO	-	24,00	-	-	RA
-			RETIRADA DE BANCO EM CONCRETO	-	32,00	-	-	RA
-	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	42243	122,11	-	-	RA
1.2.			PISOS			-	149.224,43	
1.2.0.1.	SINAPI	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 6,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	18,80	52,64	989,63	RA
1.2.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	129,28	813,39	105.155,06	RA
1.2.0.3.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	490,92	42,51	20.869,01	RA
1.2.0.4.	Composição	13	PISO TACTIL EM CONCRETO PADRÃO NBR 9050 30X30cm DIRECIONAL E ALERTA ESP: 2cm	M²	181,08	119,71	21.677,09	RA
1.2.0.5.	Composição	17	PISO TACTIL EM CONCRETO PADRÃO NBR 9050 40X40cm DIRECIONAL OU ALERTA ESP: 2cm	M²	3,84	138,97	533,64	RA
1.3.			INSTALAÇÕES ELETRICAS			-	97.624,38	
1.3.1.			ESCAVAÇÃO			-	6.054,20	
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	45,52	73,97	3.367,11	RA
1.3.1.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	49,16	54,66	2.687,09	RA
1.3.2.			CABOS E PROTEÇÕES			-	71.999,18	

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	Apelido do Empreendimento Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista							490.970,98	
1.3.2.1.	SINAPI-I	40401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	776,77	3,31	2.571,11	RA
1.3.2.2.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	27,71	27,71	RA
1.3.2.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	14,44	86,64	RA
1.3.2.4.	SINAPI-I	34688	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	UN	1,00	19,65	19,65	RA
1.3.2.5.	SINAPI-I	34689	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,00	36,92	36,92	RA
1.3.2.6.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	169,99	169,99	RA
1.3.2.7.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	124,86	249,72	RA
1.3.2.8.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,30	19,96	3.179,63	RA
1.3.2.9.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	538,30	7,99	4.301,02	RA
1.3.2.10.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	481,70	10,97	5.284,25	RA
1.3.2.11.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	732,70	4,83	3.538,94	RA
1.3.2.12.	Composição	04	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 3 M, DIAMETRO *95* MM COM LUMINÁRIA E LAMPADA LED 100W, CAIXA DE PASSAGEM, ATERRAMENTO E RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ACIONAMENTO	UND	35,00	1.500,96	52.533,60	RA
1.3.3.			URBANIZAÇÃO			-	19.571,00	
1.3.3.1.	SINAPI-I	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	6,00	1.152,75	6.916,50	RA
1.3.3.2.	Composição	12	BANCO DE JARDIM OU PRAÇA ESTILO TAMANDUÁ DE MADEIRA MACIÇA - 1,5M 3 LUGARES	UND	25,00	506,18	12.654,50	RA
2.			TEATRO ARENA CENTRAL			-	243.737,41	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	4.498,34	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

P.M. ALIANÇA-TO
FLS. N.º 3948

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APelido DO EMPREENDIMENTO Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista									490.970,98	
2.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	81,61			55,12	4.498,34	RA
2.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									-	2.330,51
2.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	23,63			73,97	1.747,91	RA
2.2.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,99			44,85	582,60	RA
2.3. INFRA ESTRUTURA E FUNÇÕES									-	29.798,81
2.3.0.1.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,49			398,46	992,17	RA
2.3.0.2.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,00			722,00	2.888,00	RA
2.3.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	388,02			19,44	7.543,11	RA
2.3.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	97,62			21,56	2.104,69	RA
2.3.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	189,22			16,24	3.072,93	RA
2.3.0.6.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	83,50			44,19	3.689,87	RA
2.3.0.7.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,88			800,34	9.508,04	RA
2.4. SUPER ESTRUTURA									-	68.216,08
2.4.1. PILARES E VIGAS									-	13.516,97
2.4.1.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,40			21,56	1.690,30	RA

P.M. ALIANÇA-TO
FLS. N° 39580

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Handwritten signature

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista									490.970,98	
2.4.1.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,74			19,43	1.296,76	RA
2.4.1.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,35			17,40	4.129,89	RA
2.4.1.4.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	79,62			44,19	3.518,41	RA
2.4.1.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,52			522,03	2.881,61	RA
2.4.2.			ARQUIBANCADA CASCATA					-	54.699,11	
2.4.2.1.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	401,22			19,42	7.791,69	RA
2.4.2.2.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.308,65			18,14	23.738,91	RA
2.4.2.3.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	212,54			44,19	9.392,14	RA
2.4.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	26,39			522,03	13.776,37	RA
2.5.			MURETAS E PROTEÇÕES					-	27.118,98	
2.5.0.1.	SINAPI	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	138,12			91,74	12.671,13	RA
2.5.0.2.	Composição	10	GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1 1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 2" (50mm), INLCUSO PINTURA E INSTALAÇÃO	M	21,19			474,95	10.064,19	RA

Handwritten signatures and marks

P.M. ALIANÇA TO
FLS. N.º 39658A

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	Apelido do Empreendimento Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista							490.970,98	
2.5.0.3.	Composição	11	GUARDA CORPO COM DUAS BARRAS HORIZONTAIS, H=1.1m COM DIÂMETRO DE 50mm e BALAUSTRÉS A CADA 1,20m, COM DIÂMETRO DE 40mm	M	12,57	348,74	4.383,66	RA
2.6.			PISOS			-	43.796,27	
2.6.0.1.	Composição	02	CONTRA PISO EM CONCRETO, 20MPA RODADO EM BETONEIRA 400L E=6CM	m²	40,66	33,39	1.357,64	RA
2.6.0.2.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	40,66	36,89	1.499,95	RA
2.6.0.3.	Composição	14	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	436,40	93,81	40.938,68	RA
2.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	13.167,95	
2.7.1.			CABOS E PROTEÇÕES			-	13.167,95	
2.7.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,63	73,97	268,51	RA
2.7.1.2.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	686,13	686,13	RA
2.7.1.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	15,72	31,44	RA
2.7.1.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	17,24	17,24	RA
2.7.1.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,44	14,44	RA
2.7.1.6.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	3,63	54,66	198,42	RA
2.7.1.7.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 25 MM	M	80,70	2,24	180,77	RA
2.7.1.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	131,50	7,99	1.050,69	RA
2.7.1.9.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	129,00	10,97	1.415,13	RA
2.7.1.10.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	27,87	2.508,30	RA

RECURSO
↓

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

P.M. PALMAS-TO
 FLS. Nº 39788

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

Handwritten signature and initials

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista							490.970,98	
2.7.1.11.	Composição	04	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 3 M, DIAMETRO *95* MM COM LUMINÁRIA E LAMPADA LED 100W, CAIXA DE PASSAGEM, ATERRAMENTO E RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ACIONAMENTO	UND	4,00	1.500,96	6.003,84	RA
2.7.1.12.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	198,26	793,04	RA
2.8.			REVESTIMENTOS			-	13.055,00	
2.8.1.			REVESTIMENTOS DE ALVENARIA			-	7.626,00	
2.8.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	189,56	4,14	784,78	RA
2.8.1.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	189,56	36,09	6.841,22	RA
2.8.2.			PINTURA			-	5.429,00	
2.8.2.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	189,56	11,55	2.189,42	RA
2.8.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	189,56	17,09	3.239,58	RA
2.9.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			-	41.755,47	
2.9.0.1.	Composição	15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.710,09	1,12	3.035,30	RA
2.9.0.2.	COTAÇÃO	08	LAVANTAMENTO E PROJETO	UND	1,00	20.188,00	20.188,00	RA
2.9.0.3.	Composição	16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	6.177,39	18.532,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Handwritten signature and initials

P.M. ALIANÇA-TO
FLS. Nº. 3988

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista	
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista							490.970,98
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.							

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

Local

quarta-feira, 15 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Fernando da Rocha Soriano

CREA/CAU: 15591/D-GO

ART/RRT: 0

Construtora Neiva Ltda
Cicero Rodrigues Neiva
Proprietário

Fernando da Rocha Soriano
CREA nº 15591 / D-GO - RNP 1002272459
CPF: 712.041.671-87

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Proponente: CN-CONSTRUTORA NEIVA LTDA

Objeto Licitado: Reforma e Implantação de Equipamentos na Praça São João Batista - Município de Aliança do Tocantins / TO

TOCANTINS		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide	3,94%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,28%	9,28%	12,28%	9,28%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,40%	18,99%	48,40%	18,99%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,08%	5,35%	7,08%	5,35%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	1,66%	1,25%	1,66%	1,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,70%	2,80%	3,70%	2,80%
C5	Indenização Adicional	0,60%	0,45%	0,60%	0,45%
C	Total	13,21%	9,98%	13,21%	9,98%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,62%	3,38%	18,30%	7,18%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%	0,63%	0,48%
D	Total	9,22%	3,83%	18,93%	7,66%
TOTAL(A+B+C+D)		88,63%	50,60%	118,34%	74,43%

Gurupi-TO 10 de Junho de 2022

CICERO RODRIGUES NEIVA

Construtora Neiva Ltda
 Cicero Rodrigues Neiva
 Proprietário

Fernando da Rocha Siriano
 CREA nº 15591 / D-GO - RNP 1002272459
 CPF: 712.041.671-87

Selougi

AA

P.M. ALIANÇA - TO
FLS Nº 400

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	Apelido Empreendimento Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista	Nome da Empresa 0	Nº CTEF 0
------------------	----------------	---	--	----------------------	--------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA	247.233,57	% Período:	57,24%	34,61%	8,15%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	384,76	% Período:	100,00%											
1.2.	PISOS	149.224,43	% Período:	50,15%	49,85%										
1.3.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	97.624,38	% Período:	67,90%	11,45%	20,65%									
2.	TEATRO ARENA CENTRAL	243.737,41	% Período:	10,29%	10,36%	79,36%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.498,34	% Período:	100,00%											
2.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.330,51	% Período:	100,00%											
2.3.	INFRA ESTRUTURA E FUNÇÕES	29.798,81	% Período:	40,56%	59,44%										
2.4.	SUPER ESTRUTURA	68.216,08	% Período:			100,00%									
2.5.	MURETAS E PROTEÇÕES	27.118,98	% Período:			100,00%									
2.6.	PISOS	43.796,27	% Período:			100,00%									
2.7.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	13.167,95	% Período:		10,13%	89,87%									
2.8.	REVESTIMENTOS	13.055,00	% Período:			100,00%									
2.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.755,47	% Período:	14,79%	14,79%	70,41%									
Total: R\$ 490.970,98				%:	33,93%	22,57%	43,50%								
				Período:	Repasso:	-	-	-							
					Contrapartida:	166.600,41	110.787,80	213.582,77							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	166.600,41	110.787,80	213.582,77							
					%:	33,93%	56,50%	100,00%							
				Acumulado:	Repasso:	-	-	-							
					Contrapartida:	166.600,41	277.388,21	490.970,98							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	166.600,41	277.388,21	490.970,98							

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local
quarta-feira, 15 de junho de 2022
Data

Construtora Neiva Ltda
Cícero Rodrigues Neiva
Proprietário

Responsável Técnico
Nome: Fernando da Rocha Soriano
CREA/CAU: 15591/D-GO
ART/RRT:

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista / Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	45,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,83%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,56%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,22%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 45%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local

quarta-feira, 15 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Fernando da Rocha Soriano
CREA/CAU: 15591/D-GO

Fernando da Rocha Soriano
CREA nº 15591/D-GO - RNP 1002272459
CPF: 712.041.671-87

PMV3.0.4

Construtora Neiva Ltda
Cícero Rodrigues Neiva
Proprietário

1/1