

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO									324.954,07	
1.			(À EXECUTAR - PROCESSO INICIAL)					-	174.915,69	
1.1.			PRÉDIO - SALA DE MATANÇA					-	172.103,61	
1.1.1.			ESQUADRIAS/VIDROS					-	40.844,27	
1.1.1.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	37,80	805,09	BDI 1	1.006,36	38.040,41	RA
1.1.1.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.071,53	BDI 1	1.339,41	2.678,82	RA
1.1.1.3.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	13,23	BDI 1	16,54	125,04	RA
1.1.2.			(PAVIMENTAÇÃO)					-	35.338,89	
1.1.2.1.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	305,33	92,59	BDI 1	115,74	35.338,89	RA
1.1.3.			(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)					-	16.497,14	
1.1.3.1.	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	152,74	BDI 1	190,93	190,93	RA
1.1.3.2.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	200,69	BDI 1	250,86	752,58	RA
1.1.3.3.	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	31,00	401,38	BDI 1	501,73	15.553,63	RA
1.1.4.			(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)					-	1.619,82	
1.1.4.1.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	77,81	BDI 1	97,26	1.167,12	RA
1.1.4.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	60,36	BDI 1	75,45	452,70	RA
1.1.5.			(REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO)					-	60.178,45	
1.1.5.1.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	747,93	64,37	BDI 1	80,46	60.178,45	RA
1.1.6.			(PINTURA)					-	10.249,79	
1.1.6.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	479,41	14,94	BDI 1	18,68	8.955,38	RA
1.1.6.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	479,41	2,16	BDI 1	2,70	1.294,41	RA
1.1.7.			(PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)					-	6.028,01	
1.1.7.1.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	168,76	BDI 1	210,95	1.476,65	RA
1.1.7.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	11,00	190,01	BDI 1	237,51	2.612,61	RA
1.1.7.3.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	21,00	47,56	BDI 1	59,45	1.248,45	RA
1.1.7.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	30,68	BDI 1	38,35	690,30	RA

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO									324.954,07	
1.1.8.			(SERVIÇOS FINAIS)					-	1.347,24	
1.1.8.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	657,19	1,64	BDI 1	2,05	1.347,24	RA
1.2.			(PRÉDIO - ADMINISTRAÇÃO)					-	2.259,26	
1.2.0.1.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	168,76	BDI 1	210,95	421,90	RA
1.2.0.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00	190,01	BDI 1	237,51	1.425,06	RA
1.2.0.3.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00	47,56	BDI 1	59,45	297,25	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	30,68	BDI 1	38,35	115,05	RA
1.3.			(SERVIÇOS FINAIS)					-	552,82	
1.3.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	269,67	1,64	BDI 1	2,05	552,82	RA
2.			(À EXECUTAR - ADEQUAÇÕES SOLICITADAS PELO MAPA)					-	150.038,38	
2.1.			(PRÉDIO - SALA DE MATANÇA)					-	130.207,47	
2.1.1.			(PAREDE/REVESTIMENTOS)					-	24.613,53	
-	SINAPI	87472	(Código não identificado nas referências)	-	117,50	-	BDI 1	-	-	RA
2.1.1.1.	SINAPI	87332	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	7,05	462,18	BDI 1	577,73	4.073,00	RA
2.1.1.2.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,71	83,13	BDI 1	103,91	1.632,43	RA
2.1.1.3.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	235,00	64,37	BDI 1	80,46	18.908,10	RA
2.1.2.			(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS)					-	94.270,20	
2.1.2.1.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	166,27	25,53	BDI 1	31,91	5.305,68	RA
2.1.2.2.	SINAPI	92284	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,14	297,74	BDI 1	372,18	21.266,37	RA
2.1.2.3.	SINAPI	92325	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,88	202,82	BDI 1	253,53	45.858,51	RA
2.1.2.4.	SINAPI	92302	TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	102,86	BDI 1	128,58	1.028,64	RA
2.1.2.5.	SINAPI	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	32,94	BDI 1	41,18	1.564,84	RA
2.1.2.6.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	34,52	9,99	BDI 1	12,49	431,15	RA
PMV3,0,4, 2.1.2.7.	SINAPI-I	11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	15,00	404,65	BDI 1	505,81	7.587,15	RA

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO									324.954,07	
2.1.2.8.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	19,00	37,00	BDI 1	46,25	878,75	RA
2.1.2.9.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,41	55,40	BDI 1	69,25	513,14	RA
2.1.2.10.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	98,69	43,74	BDI 1	54,68	5.396,37	RA
2.1.2.11.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89,49	28,93	BDI 1	36,16	3.235,96	RA
2.1.2.12.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	15,79	BDI 1	19,74	59,22	RA
2.1.2.13.	SINAPI-I	11657	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	31,00	16,88	BDI 1	21,10	654,10	RA
2.1.2.14.	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	34,39	BDI 1	42,99	42,99	RA
2.1.2.15.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	14,69	BDI 1	18,36	18,36	RA
2.1.2.16.	SINAPI	96690	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	10,00	28,49	BDI 1	35,61	356,10	RA
2.1.2.17.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	19,43	BDI 1	24,29	72,87	RA
2.1.3.			(ESQUADRIAS/ACESSÓRIOS)					-	11.323,74	
2.1.3.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	805,09	BDI 1	1.006,36	7.608,08	RA
2.1.3.2.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	37,46	79,35	BDI 1	99,19	3.715,66	RA
2.2.			(PRÉDIO - ADMINISTRAÇÃO)					-	1.339,41	
2.2.0.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.071,53	BDI 1	1.339,41	1.339,41	RA
2.3.			(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)					-	18.491,50	
2.3.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	155,00	95,44	BDI 1	119,30	18.491,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO									324.954,07

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local

domingo, 20 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Evaldo Gonçalves Rego
CREA/CAU: 5060556953-D/SP
ART/RRT: 0

RECURSO
↓