



CONSTRUTORA NEIVA LTDA.

P.M. ALIANÇA - TO
FLS. N° 4227

ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins -To.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 613/2022

OBJETO; Contratação sobre regime de empreitada por preço global, de empresa para a Conclusão do Abatedouro de Ovinos e Caprinos no Município de Aliança do Tocantins-to.

A empresa: CONSTRUTORA NEIVA LTDA, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 41.314.176/0001-03, com sede na Av. Luci nº 412, centro Aliança do Tocantins -To, neste ato representado pelo o seu proprietário o Sr; CICERO RODRIGUES NEIVA, brasileiro, casado, empresário, portador do cartão de C;P;F; nº 219.336.851-15 e da carteira de identidade nº 1.196.970-SSP-GO residente e domiciliado na Av. Luci nº 59 centro Aliança do Tocantins -To; CEP. 77.455-000. Fone 63.99984.1260 email ciceroneiva10@hotmail.com.

A EMPRESA:

CONSTRUTORA NEIVA LTDA CNPJ Nº 41.314.176/0001-03, SITO A AVV LUCI Nº 412 CENTRO ALIANÇA DO TOCANTINS -TO FONE 63.99984.1260 emai. Ciceroneiva10@hotmail.com

DADOS BANCARIOS;

BANCO DO BRASIL AGENCIA 3972-1 CONTA CORRENTE Nº 13.046-X

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ASSINATURA DO CONTRATO;

CÍCERO RODRIGUES NEIVA, CASADO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO. Cpf Nº 219.336.851-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.196.970-SSP-GO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV LUCI Nº 59 CENTRO ALIANÇA DO TOCANTINS -TO, FONE 63.99984.1260 EMAIL; ciceroneiva10@hotmail.com.

Apresentamos proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, conforme informações acima.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/202, bem como que verificamos todas as

Handwritten signature and initials in blue ink.

CN CONSTRUTORA NEIVA LTDA.

especificações nela exarada, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta,, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, forramentos, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos indiretos necessários para a execução completa da obra/serviços discriminados no projetos.

VALOR GROBAL DA PROPOSTA É DE : 317.964,58 (Trezentos e Dezessete Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos) .

VALIDADE DA PROPOSTA É DE: 60 (Sessenta) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços, deduzidos os dias determinados em ordem de paralização, se ocorrer.

São parte integrante desta Proposta, (ambas em anexa) os quais obedecem aos critérios previsto no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, os seguintes documentos:

- Planilha Orçamentarias;
- Cronograma físico e financeiro;
- Planilha de levantamento de eventos (PLE)
- BDI;
- Planilha de composição dos encargos sociais de Horistas e de mensalista;


OBS: Todas as tabelas com identificação da Licitante com sua logo, dados data e assinatura do RESPONSÁVEL TÉCNICO E DO RESPONSÁVEL LEGAL.

Aliança do Tocantins -To 13 de Junho de 2022

Construtora Neiva Ltda
Cicero Rodrigues Neiva
Proprietário

Fernando da Rocha Siqueira
Engenheiro Civil
CREA 15591/D-GO

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA



CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORIFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO
			Nº CTEF 0



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	← RECURSO
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO							317.954,58	
1.			(À EXECUTAR - PROCESSO INICIAL)			-	170.923,91	
1.1.			PRÉDIO - SALA DE MATANÇA			-	168.167,81	
1.1.1.			ESQUADRIAS/VIDROS			-	40.027,66	
1.1.1.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	37,80	986,24	37.279,87	RA
1.1.1.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.312,62	2.625,24	RA
1.1.1.3.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	16,21	122,55	RA
1.1.2.			(PAVIMENTAÇÃO)			-	34.631,66	
1.1.2.1.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	305,34	113,42	34.631,66	RA
1.1.3.			(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)			-	15.675,35	
1.1.3.1.	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	187,11	187,11	RA
1.1.3.2.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	245,85	245,85	RA
1.1.3.3.	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	31,00	491,69	15.242,39	RA
1.1.4.			(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)			-	1.587,48	
1.1.4.1.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	95,32	1.143,84	RA

P.M. ALIANÇA - TO
FLS. Nº. 424



CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA



Handwritten signature in blue ink.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO
			Nº CTEF 0



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO							317.964,58	
1.1.4.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	73,94	443,64	RA
1.1.5.			(REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO)			-	58.973,49	
1.1.5.1.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	747,92	78,85	58.973,49	RA
1.1.6.			(PINTURA)			-	10.043,85	
1.1.6.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	479,42	18,30	8.773,39	RA
1.1.6.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	479,42	2,65	1.270,46	RA
1.1.7.			(PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)			-	5.907,37	
1.1.7.1.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	206,73	1.447,11	RA
1.1.7.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	11,00	232,76	2.560,36	RA
1.1.7.3.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	21,00	58,26	1.223,46	RA
1.1.7.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	37,58	676,44	RA
1.1.8.			(SERVIÇOS FINAIS)			-	1.320,95	
1.1.8.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	657,19	2,01	1.320,95	RA
1.2.			(PRÉDIO - ADMINISTRAÇÃO)			-	2.214,06	
1.2.0.1.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	206,73	413,46	RA

P.M. ALIANÇA-TO
FLS. Nº. 4257

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO							317.964,58	
1.2.0.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00	232,76	1.396,56	RA
1.2.0.3.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00	58,26	291,30	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	37,58	112,74	RA
1.3.			(SERVIÇOS FINAIS)			-	542,04	
1.3.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	269,67	2,01	542,04	RA
2.			(À EXECUTAR - ADEQUAÇÕES SOLICITADAS PELO MAPA)			-	147.040,67	
2.1.			(PRÉDIO - SALA DE MATANÇA)			-	127.607,00	
2.1.1.			(PAREDE/REVESTIMENTOS)			-	24.126,66	
-	SINAPI	87472	(Código não identificado nas referências)	-	117,50	-	-	RA
2.1.1.1.	SINAPI	87332	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	7,06	566,17	3.997,16	RA
2.1.1.2.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,71	101,83	1.599,75	RA
2.1.1.3.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	235,00	78,85	18.529,75	RA
2.1.2.			(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS)			-	92.383,26	
2.1.2.1.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	166,28	31,27	5.199,58	RA
2.1.2.2.	SINAPI	92284	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,14	364,73	20.840,67	RA

P.M. ALIANÇA - TO
 FLS. Nº. 4136

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO							317.964,58	
2.1.2.3.	SINAPI	92325	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,88	248,45	44.939,64	RA
2.1.2.4.	SINAPI	92302	TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	126,00	1.008,00	RA
2.1.2.5.	SINAPI	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	40,35	1.533,30	RA
2.1.2.6.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	34,52	12,24	422,52	RA
2.1.2.7.	SINAPI-I	11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, ÁREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	15,00	495,70	7.435,50	RA
2.1.2.8.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	19,00	45,33	861,27	RA
2.1.2.9.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,41	67,87	502,92	RA
2.1.2.10.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	98,70	53,58	5.288,35	RA
2.1.2.11.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89,50	35,44	3.171,88	RA
2.1.2.12.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	19,34	58,02	RA
2.1.2.13.	SINAPI-I	11657	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	31,00	20,68	641,08	RA
2.1.2.14.	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	42,13	42,13	RA
2.1.2.15.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	18,00	18,00	RA

PM. ALIANÇA-TO
FLS. Nº. 1477-17

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA



CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO
			Nº CTEF 0



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO							317.964,58	
2.1.2.16.	SINAPI	96690	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	10,00	34,90	349,00	RA
2.1.2.17.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	23,80	71,40	RA
2.1.3.			(ESQUADRIAS/ACESSÓRIOS)			-	11.097,08	
2.1.3.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	986,24	7.455,97	RA
2.1.3.2.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	37,46	97,20	3.641,11	RA
2.2.			(PRÉDIO - ADMINISTRAÇÃO)			-	1.312,62	
2.2.0.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.312,62	1.312,62	RA
2.3.			(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)			-	18.121,05	
2.3.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	155,00	116,91	18.121,05	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PM. ALIANÇA-TO
 FLS. Nº. 498

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

Handwritten signature and scribble in blue ink.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO
			Nº CTEF 0

Handwritten signature in blue ink.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO							317.964,58

← RECURSO

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local

sexta-feira, 10 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Fernando da Rocha Soriano
CREA/CAU: 15591/D-GO
ART/RRT: 0

Handwritten signature of Fernando da Rocha Soriano
Fernando da Rocha Soriano
Engenheiro Civil
CREA 15591/D-GO

Handwritten signature of Cicero Rodrigues Neiva
Construtora Neiva Ltda
Cicero Rodrigues Neiva
Proprietário

P.M. ALIANÇA - TO
FLS. N.º 1499

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

[Handwritten signature]

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	ApELIDO EMPREENHIMENTO FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
---------------------------	--------------------------	---	---	----------------------	--------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	(À EXECUTAR - PROCESSO INICIAL)	170.923,91	% Período:	45,11%	35,25%	8,83%	11,01%								
1.1.	PRÉDIO - SALA DE MATANÇA	168.167,81	% Período:	45,85%	35,83%	8,77%	9,65%								
1.1.1.	ESQUADRIAS/VIDROS	40.027,66	% Período:	100,00%											
1.1.2.	(PAVIMENTAÇÃO)	34.631,66	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.3.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	15.675,35	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.4.	(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)	1.587,48	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.5.	(REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO)	58.973,49	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.6.	(PINTURA)	10.043,85	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.7.	(PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)	5.907,37	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.8.	(SERVIÇOS FINAIS)	1.320,95	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	(PRÉDIO - ADMINISTRAÇÃO)	2.214,06	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	(SERVIÇOS FINAIS)	542,04	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.	(À EXECUTAR - ADEQUAÇÕES SOLICITADA)	147.040,67	% Período:	3,08%	3,08%	65,98%	27,86%								
2.1.	(PRÉDIO - SALA DE MATANÇA)	127.607,00	% Período:			72,47%	27,53%								
2.1.1.	(PAREDE/REVESTIMENTOS)	24.126,66	% Período:			53,32%	46,68%								
2.1.2.	(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS)	92.383,26	% Período:			84,21%	15,79%								
2.1.3.	(ESQUADRIAS/ACESSÓRIOS)	11.097,08	% Período:			16,41%	83,59%								
2.2.	(PRÉDIO - ADMINISTRAÇÃO)	1.312,62	% Período:				100,00%								
2.3.	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	18.121,05	% Período:												

[Handwritten signature]

PM. ALIANÇA - TO
FLS. N.º 4307

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA



CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICOMV 796172/2013	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	Apelido Empreendimento FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE	Nome da Empresa 0	Nº CTEF 0
---------------------------	--------------------------	---	---	----------------------	--------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
Total: R\$ 317.964,58															
Periodo:	%:			25,68%	20,37%	35,15%	18,80%								
	Repasso:	81.639,05	64.781,59	111.754,71	59.789,23										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
Acumulado:	Investimento:	81.639,05	64.781,59	111.754,71	59.789,23										
	%:			25,68%	46,05%	81,20%	100,00%								
	Repasso:	81.639,05	146.420,64	258.175,35	317.964,58										
	Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00										
Outros:		-	-	-	-										
	Investimento:	81.639,05	146.420,64	258.175,35	317.964,58										

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local

sexta-feira, 10 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Fernando da Rocha Soriano
CREA/CAU: 15591/D-GO
ART/RRT:

Fernando da Rocha Soriano
Fernando da Rocha Soriano
Engenheiro Civil
CREA 15591/D-GO

Cicero Rodrigues Neiva
Construtora Neiva Ltda
Cicero Rodrigues Neiva
Proprietário

P.M. ALIANÇA-TO
FLS. N.º 4317

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICOMV 796172/2013	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - TO	Apelido Empreendimento FRIGORIFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPI	Nome da Empresa	Nº CTEF 0
---------------------------	--------------------------	--	---	-----------------	--------------

Medição: 4 Período: 16/09/2022 a 16/10/2022 % Realizado Período.: 31,39% % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
2	ESQUADRIAS/VIDROS	4																									
3	(PAVIMENTAÇÃO)	1	2																								
4	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		2																								
5	(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)		2																								
6	(REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO)	1	2	3	4																						
7	(PINTURA)	1	2																								
8	(PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)		2																								
9	(SERVIÇOS FINAIS)				4																						
10	(PRÉDIO - ADMINISTRAÇÃO)				4																						
11	(SERVIÇOS FINAIS)				4																						
12	(PAREDE/REVESTIMENTOS)			3	4																						
13	(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS)			3	4																						
14	(ESQUADRIAS/ACESSÓRIOS)			3	4																						
15	(PRÉDIO - ADMINISTRAÇÃO)				4																						
16	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	1	2	3	4																						

Medições	Data das Medições											
	13/07/2022	14/08/2022	15/09/2022	16/10/2022								
Período:	%	13,09%	20,37%	35,15%	31,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	41.611,39	64.781,59	111.754,71	99.816,89	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	13,09%	33,46%	68,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	41.611,39	106.392,98	218.147,69	317.964,58	317.964,58	317.964,58	317.964,58	317.964,58	317.964,58	317.964,58	317.964,58

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local
sexta-feira, 10 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

Handwritten signature of Fernando da Rocha Siriano
Fernando da Rocha Siriano
Engenheiro Civil
CREA 15591/D-GO

Handwritten signature of Cícero Rodrigues Neiva
Construtora Neiva Ltda
Cícero Rodrigues Neiva
Proprietário

P.M. ALIANÇA - TO
FLS. Nº. 4327

CN - CONSTRUTORA NEIVA LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Proponente: CN-CONSTRUTORA NEIVA LTDA

Objeto Licitado: Conclusão da Construção do Abatedouro de Ovinos e Caprinos no Município de Aliança do Tocantins / TO

TOCANTINS		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide	3,94%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,28%	9,28%	12,28%	9,28%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,40%	18,99%	48,40%	18,99%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,08%	5,35%	7,08%	5,35%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	1,66%	1,25%	1,66%	1,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,70%	2,80%	3,70%	2,80%
C5	Indenização Adicional	0,60%	0,45%	0,60%	0,45%
C	Total	13,21%	9,98%	13,21%	9,98%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,62%	3,38%	18,30%	7,18%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%	0,63%	0,48%
D	Total	9,22%	3,83%	18,93%	7,66%
TOTAL(A+B+C+D)		88,63%	50,60%	118,34%	74,43%

Gurupi-TO 10 de Junho de 2022

Construtora Neiva Ltda
Cícero Rodrigues Neiva
Proprietário

CICERO RODRIGUES NEIVA

Fernando da Rocha Siriano
Engenheiro Civil
CREA 15591/D-GO

FLS. Nº. 433
P.M. ALIANÇA - TO

FB

solange



CONSTRUTORA NEIVA LTDA.

CONSTRUTORA NEIVA LTDA.

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011747-36	Nº SICONV 796172/2013	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO
---------------------------	--------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
FRIGORÍFICO ALIANÇA-TO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA / ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS NO MUNICÍPIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	45,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	7,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 45%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local

sexta-feira, 10 de junho de 2022
Data

PMV3.04
P.M. ALIANÇA - TO
FLS. Nº. 131

Fernando da Rocha Siqueira
Engenheiro Civil
CREA 15591/D-GO

[Handwritten Signature]

Construtora Neiva Ltda
Cicero Rodrigues Neiva
Proprietário
1/4
[Handwritten Signature]