



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	BDI 1 23,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE CONCRETO NO MUNICÍPIO									290.209,82	
1.			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO					-	149.486,50	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	25.898,83	
1.1.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	778,37	BDI 1	962,38	4.330,71	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	536,05	2,65	BDI 1	3,28	1.758,24	RA
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	154,79	54,28	BDI 1	67,11	10.387,96	RA
1.1.0.4.	Composição	008	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	12,00	635,04	BDI 1	785,16	9.421,92	RA
1.2.			ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA					-	4.054,14	
1.2.0.1.	Composição	011	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 32A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.372,51	BDI 1	1.696,97	1.696,97	RA
1.2.0.2.	SINAPI-I	41198	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	UN	1,00	1.906,48	BDI 1	2.357,17	2.357,17	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA					-	58.523,58	
1.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	536,05	1,08	BDI 1	1,34	718,31	RA
1.3.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	297,55	83,01	BDI 1	102,63	30.537,56	RA
1.3.0.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	238,50	92,47	BDI 1	114,33	27.267,71	RA
1.4.			IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO					-	2.202,11	
1.4.0.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,91	113,50	BDI 1	140,33	1.390,67	RA
1.4.0.2.	SINAPI	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	19,83	10,89	BDI 1	13,46	266,91	RA
1.4.0.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,83	22,21	BDI 1	27,46	544,53	RA
1.5.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	18.437,84	
1.5.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.996,16	
1.5.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,37	67,64	BDI 1	83,63	699,98	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	BDI 1 23,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE CONCRETO NO MUNICÍPIO										
									290.209,82	
1.5.1.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,37	125,25	BDI 1	154,86	1.296,18	RA
1.5.2.			CABOS E PROTEÇÕES					-	16.441,68	
1.5.2.1.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	634,17	BDI 1	784,09	4.704,54	RA
1.5.2.2.	SINAPI-I	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	12,00	257,69	BDI 1	318,61	3.823,32	RA
1.5.2.3.	Composição	013	Fornecimento e implantação de Tomada Dupla 10A Sobrepor Prova Dagua Branca Externa	UN	2,00	151,55	BDI 1	187,38	374,76	RA
1.5.2.4.	Composição	012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED 10W PARA ÁREA EXTERNA	UN	4,00	58,74	BDI 1	72,63	290,52	RA
1.5.2.5.	Composição	010	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	10,00	223,51	BDI 1	276,35	2.763,50	RA
1.5.2.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	72,32	BDI 1	89,42	894,20	RA
1.5.2.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,50	BDI 1	15,46	15,46	RA
1.5.2.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,08	BDI 1	16,17	16,17	RA
1.5.2.9.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,63	BDI 1	19,32	19,32	RA
1.5.2.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	40,25	BDI 1	49,77	49,77	RA
1.5.2.11.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	93,00	2,22	BDI 1	2,74	254,82	RA
1.5.2.12.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	3,99	BDI 1	4,93	1.084,60	RA
1.5.2.13.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	155,00	6,14	BDI 1	7,59	1.176,45	RA
1.5.2.14.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,40	8,54	BDI 1	10,56	88,70	RA
1.5.2.15.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	15,26	BDI 1	18,87	754,80	RA
1.5.2.16.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	105,75	BDI 1	130,75	130,75	RA
1.6.			PAISAGISMO					-	10.475,73	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	BDI 1 23,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE CONCRETO NO MUNICÍPIO										
									290.209,82	
1.6.0.1.	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	17,54	240,13	BDI 1	296,90	5.207,63	RA
1.6.0.2.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	5,12	214,28	BDI 1	264,94	1.356,49	RA
1.6.0.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	5,00	91,32	BDI 1	112,91	564,55	RA
1.6.0.4.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	20,88	129,65	BDI 1	160,30	3.347,06	RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	21.242,43	
1.7.0.1.	Composição	002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BANCO TAMANDUÁ DE MADEIRA ESTILO PRAÇA 1,5 - 8 RÉGUAS	UN	4,00	878,73	BDI 1	1.086,46	4.345,84	RA
1.7.0.2.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	6,00	1.271,15	BDI 1	1.571,65	9.429,90	RA
1.7.0.3.	Composição	014	Fornecimento e instalação de 1 Conjunto de mesa com 2 bancos de concreto	UN	7,00	862,72	BDI 1	1.066,67	7.466,69	RA
1.8.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	8.651,84	
1.8.0.1.	Composição	021	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	3.498,80	BDI 1	4.325,92	8.651,84	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS RETANGULARES					-	140.723,32	
2.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	4.125,60	
2.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	50,06	
2.1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	116,41	0,35	BDI 1	0,43	50,06	RA
2.1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.075,54	
2.1.2.1.	SINAPI	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada	tkm	5.434,05	0,61	BDI 1	0,75	4.075,54	RA
2.2.			TERRAPLENAGEM					-	1.469,91	
2.2.0.1.	SICRO	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	146,68	3,75	BDI 1	4,64	680,60	RA
2.2.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	275,02	2,32	BDI 1	2,87	789,31	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	96.235,74	
2.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	698,46	1,08	BDI 1	1,34	935,94	RA
2.3.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	183,35	0,35	BDI 1	0,43	78,84	RA
2.3.0.3.	SICRO	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	146,68	3,75	BDI 1	4,64	680,60	RA
2.3.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	311,69	2,32	BDI 1	2,87	894,55	RA
2.3.0.5.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	146,68	10,64	BDI 1	13,16	1.930,31	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	BDI 1 23,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE CONCRETO NO MUNICÍPIO										
									290.209,82	
2.3.0.6.	SINAPI	92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	628,61	108,09	BDI 1	133,64	84.007,44	RA
2.3.0.7.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.725,49	0,82	BDI 1	1,01	2.752,74	RA
2.3.0.8.	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	5.161,79	0,78	BDI 1	0,96	4.955,32	RA
2.4.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	18.287,28	
2.4.0.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	82,51	51,78	BDI 1	64,02	5.282,29	RA
2.4.0.2.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	150,94	69,69	BDI 1	86,16	13.004,99	RA
2.5.			PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE					-	6.713,86	
2.5.0.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	19,80	14,56	BDI 1	18,00	356,40	RA
2.5.0.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	99,01	0,57	BDI 1	0,70	69,31	RA
2.5.0.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	6,35	775,75	BDI 1	959,14	6.090,54	RA
2.5.0.4.	Composição	015	PISO TÁTIL EM CONCRETO 20X20X2CM	M2	1,44	110,99	BDI 1	137,23	197,61	RA
2.6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	600,27	
2.6.0.1.	Composição	016	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	23,67	20,51	BDI 1	25,36	600,27	RA
2.7.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	4.638,82	
2.7.0.1.	Composição	017	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, PLACA DE ADVERTÊNCIA FAIXA DE PESDESTRE A-32B, INCLUSO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	644,85	BDI 1	797,29	797,29	RA
2.7.0.2.	Composição	018	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA R-19, INCLUSO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	644,85	BDI 1	797,29	797,29	RA
2.7.0.3.	Composição	019	PLACA DUPLA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45CM X 20*CM, INCLUSO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	631,14	BDI 1	780,34	1.560,68	RA
2.7.0.4.	Composição	020	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, PLACA PARE R-1, INCLUSO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	599,95	BDI 1	741,78	1.483,56	RA
2.8.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	8.651,84	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	BDI 1 23,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE CONCRETO NO MUNICÍPIO										
2.8.0.1.	Composição	021	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	3.498,80	BDI 1	4.325,92	8.651,84	RA
									290.209,82	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALIANÇA DO TOCANTINS/TO
Local
sexta-feira, 23 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: DOMINGOS JOSÉ DA COSTA
CREA/CAU: 211808/D-TO
ART/RRT:

RECURSO

↓