



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO									568.560,98	
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO					-	568.560,98	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	20.299,76	
1.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	17.130,25	
1.1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	749,74	BDI 1	918,21	4.131,95	RA
1.1.1.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	12,00	635,41	BDI 1	778,19	9.338,28	RA
1.1.1.3.	SINAPI	99059	LOCALCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	55,48	53,87	BDI 1	65,97	3.660,02	RA
1.1.2.			ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA					-	3.169,51	
1.1.2.1.	Composição	010	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.898,54	BDI 1	2.325,14	2.325,14	RA
1.1.2.2.	SINAPI-I	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	689,45	BDI 1	844,37	844,37	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	2.996,76	
1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	31,51	45,17	BDI 1	55,32	1.743,13	RA
1.2.0.2.	Composição	008	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	16,40	60,12	BDI 1	73,63	1.207,53	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,70	10,17	BDI 1	12,46	46,10	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	71.347,22	
1.3.1.			FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - SAPATA ISOLADA E DE DIVISA					-	27.811,15	
1.3.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	36,57	80,89	BDI 1	99,07	3.622,99	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	34,83	32,79	BDI 1	40,16	1.398,77	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	38,38	138,89	BDI 1	170,10	6.528,44	RA
1.3.1.4.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	233,80	12,71	BDI 1	15,57	3.640,27	RA
1.3.1.5.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	117,00	11,82	BDI 1	14,48	1.694,16	RA
1.3.1.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,85	548,10	BDI 1	671,26	6.611,91	RA
1.3.1.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,85	246,43	BDI 1	301,80	2.972,73	RA
1.3.1.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	26,72	41,01	BDI 1	50,22	1.341,88	RA
1.3.2.			VIGA BALDRAME					-	43.536,07	
1.3.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	10,16	105,95	BDI 1	129,76	1.318,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO										568.560,98
1.3.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	165,87	71,61	BDI 1	87,70	14.546,80	RA
1.3.2.3.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	309,20	12,71	BDI 1	15,57	4.814,24	RA
1.3.2.4.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	140,20	11,82	BDI 1	14,48	2.030,10	RA
1.3.2.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	162,00	12,13	BDI 1	14,86	2.407,32	RA
1.3.2.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,16	548,10	BDI 1	671,26	6.820,00	RA
1.3.2.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,16	246,43	BDI 1	301,80	3.066,29	RA
1.3.2.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	139,61	49,91	BDI 1	61,12	8.532,96	RA
1.4.			SUPERESTRUTURA					-	72.097,69	
1.4.1.			VIGA DE COBERTURA					-	29.323,50	
1.4.1.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	153,39	71,61	BDI 1	87,70	13.452,30	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	276,60	12,71	BDI 1	15,57	4.306,66	RA
-	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	11,80		BDI 1	-	-	RA
1.4.1.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	175,80	12,13	BDI 1	14,86	2.612,39	RA
1.4.1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,20	548,10	BDI 1	671,26	6.175,59	RA
1.4.1.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,20	246,43	BDI 1	301,80	2.776,56	RA
1.4.2.			PILAR					-	37.021,00	
1.4.2.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	140,20	112,47	BDI 1	137,74	19.311,15	RA
1.4.2.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	424,50	11,82	BDI 1	14,48	6.146,76	RA
1.4.2.3.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	188,60	10,16	BDI 1	12,44	2.346,18	RA
1.4.2.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	151,40	12,13	BDI 1	14,86	2.249,80	RA
1.4.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,16	548,10	BDI 1	671,26	4.806,22	RA
1.4.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,16	246,43	BDI 1	301,80	2.160,89	RA
1.4.3.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	5.753,19	
1.4.3.1.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,64	100,64	BDI 1	123,25	2.667,13	RA
1.4.3.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,74	93,49	BDI 1	114,50	1.458,73	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO										
									568.560,98	
1.4.3.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,20	81,87	BDI 1	100,27	1.123,02	RA
1.4.3.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,95	83,19	BDI 1	101,88	504,31	RA
1.5.			PAREDES					-	62.914,32	
1.5.0.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	95,56	202,53	BDI 1	248,04	23.702,70	RA
1.5.0.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	351,23	84,55	BDI 1	103,55	36.369,87	RA
1.5.0.3.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	20,18	114,98	BDI 1	140,82	2.841,75	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	21.359,04	
1.6.1.			PORTAS					-	16.876,02	
1.6.1.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	844,09	BDI 1	1.033,76	12.405,12	RA
1.6.1.2.	SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	40,32	22,26	BDI 1	27,26	1.099,12	RA
1.6.1.3.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,16	431,93	BDI 1	528,98	3.258,52	RA
1.6.1.4.	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	7,20	12,84	BDI 1	15,73	113,26	RA
1.6.2.			JANELAS					-	4.483,02	
1.6.2.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,32	361,17	BDI 1	442,32	3.237,78	RA
1.6.2.2.	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	30,80	12,84	BDI 1	15,73	484,48	RA
1.6.2.3.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	30,80	20,17	BDI 1	24,70	760,76	RA
1.7.			COBERTURA					-	79.217,16	
1.7.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	355,57	56,17	BDI 1	68,79	24.459,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO									568.560,98	
1.7.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	259,51	52,61	BDI 1	64,43	16.720,23	RA
1.7.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	96,06	249,25	BDI 1	305,26	29.323,28	RA
1.7.0.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,20	69,68	BDI 1	85,34	4.198,73	RA
1.7.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	56,16	65,65	BDI 1	80,40	4.515,26	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO					-	54.745,02	
1.8.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	53,58	83,62	BDI 1	102,41	5.487,13	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	137,38	101,94	BDI 1	124,85	17.151,89	RA
1.8.0.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	13,95	798,58	BDI 1	978,02	13.643,38	RA
1.8.0.4.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	70,24	99,73	BDI 1	122,14	8.579,11	RA
1.8.0.5.	SINAPI	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	100,81	59,60	BDI 1	72,99	7.358,12	RA
1.8.0.6.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	30,57	67,45	BDI 1	82,61	2.525,39	RA
1.9.			FORRO					-	12.690,81	
1.9.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	92,81	34,93	BDI 1	42,78	3.970,41	RA
1.9.0.2.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	101,20	70,36	BDI 1	86,17	8.720,40	RA
1.10.			INSTALAÇÕES					-	28.881,58	
1.10.1.			ELÉTRICAS					-	23.044,64	
1.10.1.1.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	14,90	BDI 1	18,25	365,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO										
									568.560,98	
1.10.1.2.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	204,00	13,08	BDI 1	16,02	3.268,08	RA
1.10.1.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	974,70	4,04	BDI 1	4,95	4.824,77	RA
1.10.1.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	192,00	6,21	BDI 1	7,61	1.461,12	RA
1.10.1.5.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	23,39	BDI 1	28,65	2.292,00	RA
1.10.1.6.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00	14,92	BDI 1	18,27	529,83	RA
1.10.1.7.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	13,55	BDI 1	16,59	248,85	RA
1.10.1.8.	SINAPI-I	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	3,93	BDI 1	4,81	9,62	RA
1.10.1.9.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,84	BDI 1	2,25	9,00	RA
1.10.1.10.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45" KA (TIPO AC)	UN	3,00	111,11	BDI 1	136,08	408,24	RA
1.10.1.11.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	7,00	148,61	BDI 1	182,00	1.274,00	RA
1.10.1.12.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,26	BDI 1	15,01	45,03	RA
1.10.1.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	12,84	BDI 1	15,73	78,65	RA
1.10.1.14.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,01	BDI 1	17,16	34,32	RA
1.10.1.15.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	31,64	BDI 1	38,75	38,75	RA
1.10.1.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,58	BDI 1	31,33	62,66	RA
1.10.1.17.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	51,37	BDI 1	62,91	125,82	RA
1.10.1.18.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	45,31	BDI 1	55,49	166,47	RA
1.10.1.19.	SINAPI	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	71,10	BDI 1	87,08	87,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO										
									568.560,98	
1.10.1.20.	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	65,09	BDI 1	79,72	159,44	RA
1.10.1.21.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	623,15	BDI 1	763,17	763,17	RA
1.10.1.22.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	30,48	BDI 1	37,33	410,63	RA
1.10.1.23.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	41,64	BDI 1	51,00	102,00	RA
1.10.1.24.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	50,21	BDI 1	61,49	245,96	RA
1.10.1.25.	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	69,94	BDI 1	85,66	85,66	RA
1.10.1.26.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	17,63	BDI 1	21,59	302,26	RA
1.10.1.27.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	1,00	31,57	BDI 1	38,66	38,66	RA
1.10.1.28.	Composição	011	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	1,00	226,80	BDI 1	277,76	277,76	RA
1.10.1.29.	Composição	012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED 10W DE PISO PARA ILUMINAÇÃO DA FACHADA	UN	1,00	4.351,93	BDI 1	5.329,81	5.329,81	RA
1.10.2.			REDE DE ESGOTO					-	4.547,10	
1.10.2.1.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	93,29	BDI 1	114,25	2.285,00	RA
1.10.2.2.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	73,98	BDI 1	90,60	1.812,00	RA
1.10.2.3.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	183,76	BDI 1	225,05	450,10	RA
1.10.3.			ÁGUA FRIA					-	1.289,84	
1.10.3.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	70,80	BDI 1	86,71	173,42	RA
1.10.3.2.	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	14,13	BDI 1	17,31	34,62	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO										
568.560,98										
1.10.3.3.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	44,17	BDI 1	54,09	1.081,80	RA
1.11.			PINTURA INTERNA E EXTERNA					-	83.584,87	
1.11.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	922,48	4,17	BDI 1	5,11	4.713,87	RA
1.11.0.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	922,48	22,51	BDI 1	27,57	25.432,77	RA
1.11.0.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	654,48	18,12	BDI 1	22,19	14.522,91	RA
1.11.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.178,44	16,81	BDI 1	20,59	24.264,08	RA
1.11.0.5.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	589,35	20,30	BDI 1	24,86	14.651,24	RA
1.12.			REVESTIMENTO CERÂMICO					-	1.664,47	
1.12.0.1.	SINAPI	104455	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,86	68,43	BDI 1	83,81	1.664,47	RA
1.13.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					-	8.792,19	
1.13.0.1.	Composição	003	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,63 X 0,42 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	728,83	BDI 1	892,60	892,60	RA
1.13.0.2.	Composição	005	BANCADA GRANITO CINZA, 60 X 200 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	1.215,43	BDI 1	1.488,54	2.977,08	RA
1.13.0.3.	Composição	007	BANCADA GRANITO CINZA 435 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	2.024,73	BDI 1	2.479,69	2.479,69	RA
1.13.0.4.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	432,20	BDI 1	529,32	1.058,64	RA
1.13.0.5.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	402,79	BDI 1	493,30	986,60	RA
1.13.0.6.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	61,73	BDI 1	75,60	151,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SIMONE ALVES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO									568.560,98	
1.13.0.7.	Composição	013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO	UN	2,00	100,59	BDI 1	123,19	246,38	RA
1.14.			PAISAGISMO					-	472,91	
1.14.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	22,14	17,44	BDI 1	21,36	472,91	RA
1.15.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	47.497,18	
1.15.0.1.	Cotação	01	EXECUÇÃO DE 110M² DE PLATIBANDA EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA AUTOMOTIVA	UN	1,00	27.205,00	BDI 1	33.317,96	33.317,96	RA
1.15.0.2.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	22,00	526,26	BDI 1	644,51	14.179,22	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local
sexta-feira, 13 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DOMINGOS JOSÉ DA COSTA
CREA/CAU: 211808/D-TO
ART/RRT: