



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 911052/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS/TO	BDI 1 24,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									387.141,74	
1.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	387.141,74	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	10.773,34	
1.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.773,34	
1.1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	629,42	BDI 1	781,36	3.516,12	RA
1.1.1.2.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	2.923,00	BDI 1	3.628,61	3.628,61	RA
1.1.1.3.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	2.923,00	BDI 1	3.628,61	3.628,61	RA
1.2.			TRECHO A SER RECUPERADO					-	363.028,33	
1.2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					-	155.227,27	
1.2.1.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada de camada vegetal	m²	17.535,01	0,45	BDI 1	0,56	9.819,61	RA
1.2.1.2.	SICRO	5502986	Expurgo de jazida	m³	3.507,01	2,55	BDI 1	3,17	11.117,22	RA
1.2.1.3.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	110.074,13	0,98	BDI 1	1,22	134.290,44	RA
1.2.2.			REVESTIMENTO					-	207.801,06	
1.2.2.1.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	14.028,00	11,90	BDI 1	14,77	207.193,56	RA
1.2.2.2.	SICRO	2004519	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² < seção <0,15 m²	m³	18,00	27,19	BDI 1	33,75	607,50	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	13.340,07	
1.3.0.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	3.582,00	BDI 1	4.446,69	13.340,07	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALIANÇA DO TOCANTINS/TO
Local
quinta-feira, 13 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DOMINGOS JOSÉ DA COSTA
CREA/CAU: 211808/D-TO
ART/RRT: TO20230425123